

Popis	Cena	Hmotn.
SO_02a: Stavební část - sanace vlhkého zdiva	–	72,2
002: Základy	–	25,0
006: Úpravy povrchu	–	43,8
099: Přesun hmot HSV	–	
711: Izolace proti vodě	–	3,4
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	–	
Celkem (bez DPH)	–	
DPH 20%	–	
Celkem (včetně DPH)	–	

Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
002			Základy				0	25,028
002	1	212 75-5115	Trativody z drenážních trubek bez lože , v otevřeném výkopu - DN 150	m	61,420		0	0,762
002	2	894 81-2111	Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 315/150 / včetně poklopu litinového	kus	3,000		0	0,239
002	3	211 53-1111	Výplň kamenivem do rýh trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16-32 mm	m3	14,741		0	24,028
002	4	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	748,460		0	0,000
002	5	212 31-2111	Lože pod trativody - z betonu prostého, ve spádu	m3	3,685		0	0,000
006			Úpravy povrchu				0	40,839
006	1	622 42-1121	Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová - omítka hrubá zatřená	m2	188,980		0	8,680
006	2	612 47-601R	Vnitřní sanační omítkový systém vícevrstvý dle WTA, na cihelné nebo kamenné zdivo - tep. izol. vl., antisatrační přednástřík, tl. 30 mm	m2	64,800		0	2,082
006	3	612 47-602R	Vnitřní sanační omítkový systém vícevrstvý dle WTA, na cihelné nebo kamenné zdivo - tep. izol. vl., difúz. propustná sulfátová stěrka, tl. 30 mm	m2	146,750		0	6,249
006	4	612 47-641R	Vnitřní sanační omítka jednovrstvá ze suchých směsí, na cihelné nebo kamenné zdivo - omítka hladká, s antisanitračním přednástříkem, tl. 30 mm	m2	101,400		0	2,793
006	5	612 47-611R	Vnitřní sanační postřík ze suchých směsí, na cihelné nebo kamenné zdivo - tl. úpravy do 10 mm	m2	0,000		0	0,000
006	6	612 47-642R	Vnitřní sanační omítka jednovrstvá ze suchých směsí, na cihelné nebo kamenné zdivo - omítka hladká, s difúz. propustnou sulfátovou stěrkou, tl. 30 mm	m2	28,970		0	0,506
006	7	612 47-6317	Vnitřní sanační omítka ze suchých směsí, na cihelné nebo kamenné zdivo - omítka vyrovnávací zatřená, tl. 10 mm	m2	239,350		0	6,348
006	8	612 48-1117	Potažení vnitřních ploch stěn pletivem - v ploše neb pruzích, pletivo sklovláknité	m2	341,930		0	0,253
006	9	612 47-3182	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka štuková	m2	341,930		0	11,957
006	10	612 47-6411	Vnitřní sanační omítka jednovrstvá ze suchých směsí, na cihelné nebo kamenné zdivo - omítka hladká pod obklady, tl. úpravy 25 mm	m2	46,750		0	0,954
006	11	622 45-1103	Zatření vnějších spár neomítaných konstrukcí sanační maltou - zdivo z cihel nebo kamene	m2	30,000		0	0,495
006	12	620 47-181R	Nátěr pro vnější povrchy stěn zdiva režného - zpevňující silikátový	m2	108,900		0	0,027
006	13	622 40-535R	Zateplovací systémy stěn budov, vrstva tepelné izolace - polystyrén - desky z extrudovaného polystyrénu, XPS, tl. úpravy 60 mm, lepený bitumenovým tmelem	m2	54,540		0	0,496
099			Přesun hmot HSV				0	0,000
099	1	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	67,802		0	0,000
711			Izolace proti vodě				0	2,931
711	1	711 49-1272	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie ochranná, plocha svislá	m2	191,460		0	0,038
711	2	M67 39-05	textilie	m2	195,289		0	0,293
711	3	711 13-2210	Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho - nopovaná fólie, plocha svislá	m2	253,630		0	0,241
711	4	711 79-2620	Lišta ukončovací na nopovou folii,D+M (mělký odkop ve dvoře a u opěrné stěny) lišta pro překrytí okraje, krycí z plastu	m	84,890		0	0,014

711	5	711 99-01R	Dodatečná izolace zdiva, tlaková injektáž - horizontální, akrylátový gel,reakční doba až 40 min. dle TL, D+M	m2	149,380		0	0,000
711	6	711 99-02R	Dodatečná izolace zdiva, tlaková injektáž - horizontální šikmá, akrylátový gel,reakční doba až 40 min. dle TL, D+M	m2	33,910		0	0,000
711	7	711 99-03R	Dodatečná izolace zdiva, tlaková injektáž - vertikální, akrylátový gel,reakční doba až 40 min. dle TL, D+M	m2	9,890		0	0,000
711	8	998 71-1203	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 60 m	%	3,420		0	0,000
711	9	711 99-04	Řešení detailů při sanančních pracích	hod	120,000		0	0,000
711	10	711 41-01R	Stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti - podlah, bitumenovou hmotou	m2	356,500		0	2,342
711	11	711 41-02R	Stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti příplatek za fabion - propojení izolace zdiva a izolace podlahy, š. 500 mm	m	259,550		0	0,003
711	12	711 41-03R	Stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti - svislá, bitumenovou hmotou	m2	113,940		0	0,000
711	13	711 41-04R	Stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti - těsnící hmotou silikátovou	m2	75,040		0	0,000
711	14	711 99-05R	Oddělení příček od stávajících stěn - odizolováním např. PE folií	m	8,250		0	0,000
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0 0,000
VRN	1		Zařízení staveniště	%	2,000		0	0,000
			Objekt celkem					0 68,797