

Slepý rozpočet

ekocentrum Trkmanka - stavební část

Klasifikace:	801 Budovy občanské výstavby
Fáze zakázky:	Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:	
Komentář zakázky:	rekonstrukce záměčku - stavební část

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis		Cena
SO: Stavební část		-
001: Zemní práce		-
002: Základy		-
003: Svislé konstrukce		-
004: Vodorovné konstrukce		-
005: Komunikace a terénní úpravy		-
006: Úpravy povrchu		-
009: Ostatní konstrukce a práce		-
021-1: Elektromontáže		-
021-2: Dodávky zařízení (specifikace)		-
024: Vzduchotechnika		-
091: Sanační práce		-
099: Přesun hmot HSV		-
701: Zastřešení stavby		-
702: Statika - Pergola		-
703: Statika - Schody		-
704: Statika - Rampa		-
705: Statika - Terasa		-
711: Izolace proti vodě		-
713: Izolace tepelné		-
720: Zdravotní technika		-
730: Ústřední vytápění		-
762: Konstrukce tesařské		-
763: Konstrukce montované		-
764: Konstrukce klempířské		-
766: Konstrukce truhlářské		-
767: Konstrukce zámečnické		-
771: Podlahy z dlaždic		-
772: Podlahy z kamene		-
776: Podlahy povlakové		-
781: Obklady keramické		-
783: Nátěry		-
784: Malby		-

Popis			Cena
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-
			-

Slepý rozpočet

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
SO: Stavební část							-
001: Zemní práce							-
1	SP	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství do 100 m3	18,609	m3		
2	SP	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	14,580	m3		
3	SP	132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	97,743	m3		
4	SP	132201209	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 3	97,743	m3		
5	SP	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorech - hornina 1 až 4	3,726	m3		
6	SP	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření - pažení příložené, hloubka do 4 m	25,012	m2		
7	SP	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu - pažení příložené, hloubka do 4 m	25,012	m2		
8	SP	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním - pažení příložené, hloubka do 4 m	25,012	m2		
9	SP	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu - pažení příložené, hloubka do 4 m	25,012	m2		
10	SP	162201102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 20 do 50 m	18,426	m3		
11	SP	171201201	Uložení sypaniny - na skládku	18,426	m3		
12	SP	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	96,117	m3		
13	SP	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se zhutněním a se stabilizací cementem	31,388	m3		
14	SP	181101101	Úprava pláně - hornina 1 až 4, bez zhutnění	902,830	m2		
15	SP	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5	562,820	m2		
307	SP	1819001	Pořízení a dovoz zeminy pro závěrečné úpravy plochy dvora - ornice	92,865	t		
002: Základy							-
16	SP	272321411	Beton základových konstrukcí - beton železový bez výztuže, prostředí XC2, třída C20/25	14,065	m3		
17	SP	272351215	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení	15,757	m2		
18	SP	272351216	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění	15,757	m2		
19	SP	272361621	Výztuž základových konstrukcí - betonářské tyče	0,844	t		
003: Svislé konstrukce							-
20	SP	311231116	Zdivo z cihel pálených plných dl. 290 mm na maltu - P7 až P15, malta MC-5 nebo MC-10	48,407	m3		
21	SP	311238111	Zdivo vnitřní z tvárnic děrovaných P+D - pevnost P8, malta MVC 5, tl. zdiva 175 mm	33,307	m2		

Poř. ▲	Identifik.	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
22	SP	311311911	Beton nadzákladových zdí - beton prostý, třída B 20 (C 16/20)	1,008	m3		
23	SP	311321142	Beton nadzákladových zdí do zabudovaného bednění z tvárnic - beton železový (bez výztuže), tl. zdi do 250 mm, jádro přes 100 do 200 mm / pohledové	20,248	m3		
24	SP	311361621	Výztuž nadzákladových zdí - betonářské tyče	1,215	t		
25	SP	314231116	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných, dl. 290 mm na maltu - P7 až P15, malta MC-5 nebo MC-10	0,864	m3		
26	SP	317168131	Překlad plochý keramický - šířka 238 mm, délka 125 cm	5,000	kus		
27	SP	317168132	Překlad plochý keramický - šířka 238 mm, délka 150 cm	2,000	kus		
28	SP	317168133	Překlad plochý keramický - šířka 238 mm, délka 175 cm	2,000	kus		
29	SP	317168135	Překlad plochý keramický - šířka 238 mm, délka 225 cm	2,000	kus		
30	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky - cihly pálené, malta cementová	2,510	m3		
31	SP	317322311	Beton říms, včetně dilatace - římsy, žlabové římsy, beton železový (bez výztuže), třída C 30/37	1,420	m3		
32	SP	317361621	Výztuž překladů, říms, žlabů, včetně ztužidel, žlabových říms nebo klenbových pásů - betonářské tyče	0,085	t		
33	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků - sloupy - výška do 120 mm	0,089	t		
34	SP	317944311	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, bez zazdění hlav - výška do 120 mm	3,429	t		
35	SP	317944313	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, bez zazdění hlav - výška do 220 mm	7,943	t		
36	SP	342248110	Příčky z tvárnic děrovaných na maltu MVC 5 spojené na pero a drážku - značka 8 P+D, tl. zdiva 8 cm / kotvení dle popisu TZ	83,988	m2		
37	SP	342248112	Příčky z tvárnic děrovaných na maltu MVC 5 spojené na pero a drážku - značka 11,5 P+D, tl. zdiva 11.5 cm / kotvení dle popisu TZ	149,615	m2		
38	SP	342248131	Příčky z tvárnic děrovaných, na maltu MVC 5 - se zvýšenou akustickou neprůzvučností, P10 nebo P15, tl. zdiva 19 cm / kotvení dle popisu TZ	96,194	m2		
39	SP	342272323	Příčky z příčekovek pórobetonových přesných, hladkých - tl. příčky přes 75 do 100 mm / kotvení dle popisu TZ	12,376	m2		
40	SP	342901111	Dodávka a osazování dřevěných stěn - velkoformátové panely, slisované dřevěné lamely / podrobně viz výpis Truhlářské výrobky	103,623	m2		
41	SP	345244222	Zídky zábradelní z cihel pálených plných, na jakoukoliv maltu - dl. 290 mm, tloušťka 450 mm, včetně dilatace / 90% nepůvodní materiál, podrobně v TZ	29,232	m2		
42	SP	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné, z cihel, na jakoukoliv maltu - výška stojiny do 200 mm	38,817	m2		

Poř. ▲	Identifik.	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
43	SP	348941111	Osazování a dodávka oplocení a ohrady - ocelodřevěný plot a ohrada pro nádoby na odpad / podrobně viz výpis Zámečnické výroby	48,780	m2		
44	SP	349234831	Doplnění zdiva - okenní obruby a ostění	83,860	m		
45	H	M145621	Profil ocelový tenkostěnný uzavřený - 100/40/3	0,015	t		
46	H	M145622	Profil ocelový tenkostěnný uzavřený - 100/3	0,025	t		
47	H	M145623	Profil ocelový tenkostěnný uzavřený - 100/4	0,033	t		
48	H	M145624	Profil ocelový tenkostěnný uzavřený - 50/3	0,017	t		
303	SP	317351105	Bednění říms nebo žlabových říms, včetně podpěrné konstrukce - zřízení	9,280	m2		
304	SP	317351106	Bednění říms nebo žlabových říms, včetně podpěrné konstrukce - odstranění	9,280	m2		
004: Vodorovné konstrukce							-
49	SP	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů - včetně stropní desky, RZP délky do 250 cm	15,000	kus		
50	SP	411244252	Klenby valené z cihel pálených plných, rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí - dl. 290 mm, P 7,5 až P 15, malta MC-5 až MC-10, tloušťka klenby 140 mm	1,890	m2		
51	SP	411321414	Beton stropů a střech deskových, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	15,624	m3		
52	SP	411354256	Bednění stropů zabudované ocelové žebrované, bez podpěrné konstrukce - povrch plechu pozinkovaný, výška vlny 50 mm, tloušťka plechu 1,0 mm	174,000	m2		
53	SP	411361621	Výztuž stropů - betonářské tyče	1,406	t		
54	SP	411387531	Zabetonování otvorů - zaslepení komínových průduchů	9,000	kus		
55	SP	417321313	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	17,788	m3		
56	SP	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli - ocel 11 373	1,067	t		
57	SP	434311113	Stupně z betonu prostého, dusané na terén nebo na desku z betonu - třída C 16/20	2,800	m		
58	SP	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu - tvar půdorysu přímočarý, zřízení	1,560	m2		
59	SP	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu - tvar půdorysu přímočarý, odstranění	1,560	m2		
301	SP	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zřízení	65,137	m2		
302	SP	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	65,137	m2		
305	SP	411351101	Bednění stropů, včetně podpěrné konstrukce - stropy deskové, zřízení	4,515	m2		
306	SP	411351102	Bednění stropů, včetně podpěrné konstrukce - stropy deskové, odstranění	4,515	m2		
005: Komunikace a terénní úpravy							-
60	SP	180402111	Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5	421,515	m2		

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
61	SP	56452111R	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny - oblý kačírek, říční, propraný, fr. 16/32, podklad geotextilie proti prorůstání vegetace	70,900	m2		
62	SP	596211210	Komunikace z kladených žulových kostek s provedením podkladního lože - kompletní skladba - pro pěší, z kostek drobných, lože kamenivo / včetně dodávek materiálů	184,400	m2		
63	SP	596211213	Komunikace z kladených žulových kostek s provedením podkladního lože - kompletní skladba - pro pojezd, z kostek drobných, lože kamenivo / včetně dodávek materiálů	315,000	m2		
64	SP	916231113	Obrubník betonový - s boční opěrou z betonu prostého, lože z betonu prostého tř. C 12/15 / záhonový i silniční	184,750	m		
65	H	M0051	Lavička - celodřevěná, atypická / podrobně viz výpis Dřevěný nábytek	4,000	kus		
66	H	M0052	Lavička - ocelodřevěná typová, parková / podrobně viz výpis Dřevěný nábytek	2,000	kus		
006: Úpravy povrchu							-
67	SP	611421133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová - strop rovný, omítka štuková	43,880	m2		
68	SP	611422133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová - klenba nebo skořepina, omítka štuková	588,558	m2		
69	SP	612421331	Oprava vnitřních vápenných omítek, stěn - plocha přes 10 do 30 %, omítka štuková	1 230,257	m2		
70	SP	612421431	Oprava vnitřních vápenných omítek, stěn - plocha přes 30 do 50 %, omítka štuková	181,382	m2		
71	SP	612421637	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová, v podlaží i ve schodišti - omítka štuková	801,677	m2		
72	SP	613473115	Příplatek k ceně vnitřní omítky - zabudované rohovníky (měří se v m délky)	115,700	m		
73	SP	620471211	Vnější tenkovrstvá silikátová omítka na jakoukoliv konstrukci - probarvená, zatřená, tl. 1 mm	1 198,358	m2		
74	SP	620471811	Základní nátěr pro vnější tenkovrstvé omítky - silikonový	38,555	m2		
75	SP	620471831	Základní penetrační nátěr pro tenkovrstvé omítky	1 198,358	m2		
76	SP	620471921	Vyrovnání podkladu pod KZS omítkou	359,507	m2		
77	SP	622405551	Zateplovací systémy stěn budov se základní povrchovou úpravou, vrstva tepelné izolace - min. vlákna - desky z minerálních vláken, kolmé vlákno, tl. úpravy přes 50 do 60 mm / - dle popisu v TZ	38,555	m2		
78	SP	622405591	Zateplovací systémy stěn budov se základní povrchovou úpravou, vrstva tepelné izolace - min. vlákna - desky z minerálních vláken, kolmé vlákno, tl. úpravy přes 100 mm / - dle popisu v TZ	1 198,358	m2		
79	SP	62240595R	Fasádní profilovaný profil - dle popisu v TZ - cena bude upřesněna po výběru dodavatele / podrobně viz výpis Fasádní prvky	687,610	m		
80	SP	622451103	Zatření vnějších spár neomítaných konstrukcí - zdivo z cihel nebo kamene	243,310	m2		
81	SP	631312611	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 50 do 80 mm, třída C 16/20	26,524	m3		

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
82	SP	631571004	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách - přírodní - štěrkopísek	42,769	m3		
83	SP	631591115	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách - umělý, lehčený	24,819	m3		
84	SP	632244911	Dlažba z cihel pálených plných, do vrstvy písku, bez spárování - snesené půdovky	123,870	m2		
85	SP	632450239	Anhydritový potěr - provedený v ploše, tl. 40 mm	1 386,905	m2		
86	SP	632451236	Potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech - hlazený ocelovým hladítkem, tloušťka potěru přes 50 mm	341,420	m2		
87	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových na cementovou maltu - plocha otvoru do 2,5 m2, typ bez dveřních křídel s vybetonováním prahu v zárubni / včetně dodávky	56,000	kus		
88	SP	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových na cementovou maltu - plocha otvoru přes 2,5 do 4 m2, typ bez dveřních křídel s vybetonováním prahu v zárubni / včetně dodávky	10,000	kus		
300	SP	621131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch - cementový postřik hlazený, stěny	838,851	m2		
009: Ostatní konstrukce a práce							-
89	SP	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch - z kostek	138,240	m2		
95	SP	763111811	Demontáž SDK příček s nosnou konstr. z oc. profilů, jednoduché opl.	5,390	m2		
96	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu nebo požárního předělu, s nosnou konstr. ocelovou, jednoduché	12,460	m2		
97	SP	765311810	Demontáž pálené krytiny - z tašek bobrovek, na sucho, do suti	971,394	m2		
98	SP	771271812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic lepených stupnic š. do 350 mm	40,400	m		
99	SP	771271832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic lepených podstupnic do 250 mm	40,400	m		
100	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami š. přes 0,9 do 1,2 m, v. do 10 m	1 506,740	m2		
101	SP	941111221	Příplatek za první a každý další den použití lešení - předpoklad 4 měsíce	1 506,740	m2		
102	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami š. přes 0,9 do 1,2 m, v. do 10 m	1 506,740	m2		
103	SP	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstr. lešení z umělých vláken	1 506,740	m2		
104	SP	944511211	Příplatek za první a každý další den použití sítě - předpoklad 4 měsíce	1 506,740	m2		
105	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	1 506,740	m2		
106	SP	949111112	Lešení lehké pomocné v. podlahy přes 1,2 do 1,9 m	1 573,940	m2		
107	SP	949111812	Demontáž lešení lehkého pomocného v. podlahy přes 1,2 do 1,9 m	1 573,940	m2		
108	SP	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	1 573,940	m2		
109	SP	961044111	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý	0,514	m3		
110	SP	962031133	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdívo z cihel pálených, tl. do 150 mm	478,725	m2		

Poř. ▲	Identifik.	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
111	SP	962032231	Bourání zdiva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených nebo vápenopískových, malta vápenná nebo vápenocementová	84,916	m3		
112	SP	962032631	Bourání cihelného zdiva komínového - malta vápenná nebo vápenocementová	40,803	m3		
113	SP	962081141	Bourání stěn a příček ze skleněných tvární - tl. do 150 mm	6,194	m2		
114	SP	963022819	Demontáž kamenných schodišťových stupňů, oblých, rovných nebo kosých - snesení a uložení	2,800	m		
115	SP	963031439	Bourání cihelných kleneb - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 450 mm	12,950	m2		
116	SP	963042819	Bourání betonových schodišťových stupňů - zhotovených na místě	7,800	m		
117	SP	965031131	Demontáž podlah z cihel - kladení cihel na plochu, plocha přes 1 m2 / pro další použití	451,000	m2		
119	SP	96508181R	Demontáž dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - kameninové, cementové, teracové, čedičové nebo keramické dlaždice, tl. přes 10 mm, plocha přes 1 m2 / pro možné další použití	13,530	m2		
120	SP	968062458	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dvevní zárubeň - jednokřídlých, včetně vyvěšení křídla	98,713	m2		
121	SP	968062459	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dvevní zárubeň - dvoukřídlých, včetně vyvěšení křidel	30,948	m2		
122	SP	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení kovových nebo dřevěných křidel - dveře - plocha do 2 m2	63,000	kus		
123	SP	968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových nebo dřevěných křidel - dveře - plocha přes 2 m2	11,000	kus		
124	SP	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 0,25 m2, tl. jakákoliv	8,000	kus		
125	SP	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z jakýchkoliv cihel - plocha do 0,09 m2, tl. do 300 mm	1,000	kus		
126	SP	974031384	Vysekání rýh pro komínové nebo ventilační průduchy v cihelném zdivu - hloubka do 300 mm, šířka do 150 mm	4,000	m		
127	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků - výška podchycení do 3,50 m, zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	62,860	m		
133	SP	978059531	Odsekání a odebrání obkladů vnitřních stěn z obkladaček - plocha přes 2 m2	23,076	m2		
134	SP	978059631	Odsekání a odebrání obkladů vnějších stěn z obkladaček - plocha přes 2 m2	44,400	m2		
135	SP	97901CP	Zakrývání ponechaných konstrukcí proti poškození	1,000	soubor		
136	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	509,614	t		
137	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	4 586,529	t		
138	SP	979098191	Poplatek za skládku - sutí	509,614	t		
150	SP	981511113	Demolice konstrukcí objektů prováděné postupným rozebíráním - z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou	4,410	m3		

Poř. ▲	Identifik.	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
			021-1: Elektromontáže				-
139	SP	SPR3	Elektroinstalace - dle samostatného položkového rozpočtu	1,000	soubor		
			021-2: Dodávky zařízení (specifikace)				-
140	H	DOD1	Dodávka a montáž technického zařízení výtahu - cena bude upřesněna po výběru dodavatele	1,000	soubor		
			024: Vzduchotechnika				-
141	SP	SPR1	Vzduchotechnika - dle samostatného položkového rozpočtu	1,000	soubor		
			091: Sanační práce				-
143	SP	21634CP	Plošná sanace kleneb - injektáží trhlin a vlepanou výztuží	588,558	m2		
144	SP	28537CP	Táhla sepnutí objektu - a kotevní desky / dle PD Statika	510,000	m		
145	SP	DOD01	Sanační práce - dle samostatného položkového rozpočtu	1,000	soubor		
			099: Přesun hmot HSV				-
151	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	720,745	t		
			701: Zastřešení stavby				-
152	SP	712631101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 ° pásy na sucho - parozábrana z dřev. pásu	646,314	m2		
153	SP	713141151	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - jednovrstvá, kladená na sucho	646,314	m2		
154	SP	762341420	Montáž bednění - střešní žlaby, s vytvořením spádu dna, hoblovaná prkna, tloušťka 20 mm	43,200	m2		
155	SP	762342214	Montáž laťování - sklon střechy do 60 ° s vyřezáním otvorů, plocha do 0,25 m2, vzdálenost latí přes 260 do 360 mm	971,394	m2		
156	SP	762395000	Spojovací a ochranné prostředky - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	6,710	m3		
157	SP	762421026	Montáž obložení stropů nebo střešních podhledů, deskami z - dřevostřípkových desek OSB - na pero a drážku, tl. 22 mm	646,314	m2		
158	SP	76531111H	Zastřešení keramickou (pálenou) krytinou systémy - tašky bobrovky, na střeších jednoduchých, na řídké laťování, dvojité korunované, na sucho / hlavní budova	646,314	m2		
159	SP	76531111V	Zastřešení keramickou (pálenou) krytinou systémy - tašky bobrovky, na střeších jednoduchých, na řídké laťování, dvojité korunované, na sucho / vedlejší křídlo	325,080	m2		
160	SP	765311171	Zastřešení pálenou krytinou - doplňky kusové - okna střešní, rozměr 43×50 cm	2,000	kus		
161	SP	765313656	Zastřešení pálenou krytinou - doplňky ostatní - prvky pro chůzi po střeše, stoupací plošina	15,000	kus		
162	SP	765313661	Zastřešení pálenou krytinou - doplňky ostatní - sněholam s nosnými taškami	142,380	kus		
163	SP	765313673	Zastřešení pálenou krytinou - doplňky ostatní - ochranná větrací mřížka, univerzální pro bobrovku	150,000	m		

Poř. ▲	Identifik.	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
164	SP	765901165	Ostatní práce - zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólií - materiál PP	971,394	m2		
165	SP	767871110	Montáž ocelových konstrukcí - podrobně viz statika	6 180,580	kg		
166	SP	998765203	Přesun hmot pro tvrdé krytiny - výška do 24 m	6,030	%		
167	H	M13388135	tyč průřezu HEA - značka 140	2,422	t		
168	H	M13388140	tyč průřezu HEA - značka 160	3,758	t		
169	H	M605411	Lať střešní - rozměry dle skladby stř. pláště, délka 4,0-6,0 m	6,710	m3		
170	H	M6285267	pás asfaltový modifikovaný s nosnou skelnou vložkou - samolepicí	743,261	m2		
171	H	M631	deska izolační PIR - tl.160 mm	659,240	m2		
702: Statika - Pergola							-
172	SP	767871110	Montáž ocelových konstrukcí - podrobně viz statika	2 706,980	kg		
173	SP	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 24 m	1,810	%		
174	H	M13388	ocel profilová - podrobný rozpis viz statika	2,707	t		
703: Statika - Schody							-
175	SP	762524108	Dodávka a položení podlah z fošen - materiál modřín tl. 25 mm, povrchová úprava / podrobně viz skladby podlah a TZ	12,000	m2		
176	SP	767871110	Montáž ocelových konstrukcí - podrobně viz statika	742,360	kg		
177	SP	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 24 m	1,810	%		
178	H	M13388	ocel profilová - podrobný rozpis viz statika	0,742	t		
704: Statika - Rampa							-
179	SP	762524108	Dodávka a položení podlah z fošen - materiál modřín tl. 25 mm, povrchová úprava / podrobně viz skladby podlah a TZ	13,433	m2		
180	SP	767871110	Montáž ocelových konstrukcí - podrobně viz statika	579,600	kg		
181	SP	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 24 m	1,810	%		
182	H	M13388	ocel profilová - podrobný rozpis viz statika	0,580	t		
705: Statika - Terasa							-
183	SP	762524108	Dodávka a položení podlah z fošen - materiál modřín tl. 25 mm, povrchová úprava / podrobně viz skladby podlah a TZ	58,800	m2		
184	SP	767871110	Montáž ocelových konstrukcí - podrobně viz statika	5 488,920	kg		
185	SP	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 24 m	1,810	%		
186	H	M13388	ocel profilová - podrobný rozpis viz statika	5,489	t		
711: Izolace proti vodě							-
187	SP	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho - folie do podlah / včetně materiálu	1 166,120	m2		
188	SP	711491172	Položení textilie proti prorůstání vegetace	70,900	m2		
189	SP	711493111	Izolace proti vodě ostatní - stěrka pod dlažbu a obklady pro soc. zařízení	67,430	m2		
190	SP	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 60 m	3,420	%		

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
713: Izolace tepelné							-
191	SP	713111111	Montáž a dodávka tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - vrchem, kladená volně, bez překrytí lepenkou	2,224	m2		
192	SP	713121111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho bez pískového lože	1 386,905	m2		
193	SP	713121121	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - dvouvrstvá, kladená na sucho	176,000	m2		
194	SP	713151111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - polystyrenbeton	42,510	m2		
195	SP	713191122	Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí překrytím celé plochy izolace pásem - difuzní PP folie, se slepením přesahů	176,000	m2		
196	SP	998713203	Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 24 m	2,200	%		
197	H	M283758	deska tepelně izolační podlahová - polystyren, tl. 100 mm	923,676	m2		
198	H	M6315081	pás tepelně izolační podlahový - minerální vlna tl. 50 mm	487,754	m2		
199	H	M6315082	pás tepelně izolační podlahový - minerální vlna tl. 100 mm	3,213	m2		
200	H	M6315085	pás tepelně izolační, minerální vlna - tl. 120 mm	359,040	m2		
720: Zdravotní technika							-
201	SP	SPR2	Zdravotní technika - dle samostatného položkového rozpočtu	1,000	soubor		
730: Ústřední vytápění							-
202	SP	SPR4	Ústřední vytápění - dle samostatného položkového rozpočtu	1,000	soubor		
762: Konstrukce tesařské							-
203	SP	762111811	Demontáž stěn a příček	86,400	m2		
204	SP	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 ° - z hranolů, hranolků, fošen, průřezová plocha do 450 cm2	881,050	m		
205	SP	762332110	Montáž vázaných konstrukcí krovů - střechy pultové, sedlové, valbové, stanové, půdorys čtverec či obdélník, průřez do 120 cm2	1 090,400	m		
206	SP	762342812	Demontáž laťování střech sklonu do 60 ° - z latí, průřezová plocha do 25 cm2, osová vzdálenost přes 0,22 do 0,50 m	971,394	m2		
207	SP	762395000	Spojovací a ochranné prostředky - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	17,600	m3		
208	SP	762511227	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek - tl. desky 25 mm / včetně polštářů 80/80mm	533,075	m2		
209	SP	762810016	Záklop stropů - dřevoštěpková deska, šroubované, tl. desky 22 mm	2,224	m2		
210	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	34,951	t		
211	SP	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce - výška do 24 m	5,790	%		

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
212	SP	99901	Odkup starých dřevěných trámů specializovanou firmou	- 11,821	m3		
213	H	M6051202	Hranol z jehličnatého dřeva	17,600	m3		
214	SP	PD01	Dílenská prováděcí dokumentace a dopřesnění zaměřením	1,000	soubor		
763: Konstrukce montované							-
215	SP	763111321	Příčky sádrokarton. jednoduchá nosná konst. z ocel. tenkost. profilů CW a UW - tl. desky 12.5 mm, protipožární, GKF, tl. příčky do 75 mm	155,846	m2		
216	SP	763111335	Příčky sádrokarton. jednoduchá nosná konst. z ocel. tenkost. profilů CW a UW - tl. desky 12.5 mm, impregnovaná, GKBI, tl. příčky do 150 mm	74,436	m2		
217	SP	763131511	Podhledy sádrokartonové - GKB, tl. desky 12.5 mm, bez tepelné izolace, opl. deskami, obyčejná	166,680	m2		
218	SP	763131551	Podhledy sádrokartonové - GKBI, tl. desky 12.5 mm, bez tepelné izolace, opl. deskami, impregnovaná	112,480	m2		
219	SP	763161722	Podkroví ze sádrokartonových desek, sp. konstrukce z ocelových profilů, deska tl. 15 mm, - plocha šikmá nebo vodorovná, deska dle požadavků Požární zprávy	646,314	m2		
220	SP	763164151	Obklad ze sádrokartonových desek, tvaru L - rozvinuté šíře 0,8 m, deska standardní tl. 12,5	7,344	m2		
221	SP	763172315	Instalační technika pro kce SDK - montáž revizních dvířek 60x60cm	6,000	kus		
222	SP	763182411	Podkroví ze sádrokartonových desek, ostatní práce - opláštění střešního okna včetně ochranných úhelníků	158,080	m		
223	SP	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 12 m do 24 m	1,620	%		
764: Konstrukce klempířské							-
224	SP	764221520	Oplechování ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně rohů, spojů a dilatací - nad nástřešním žlabem, podkladní plech, tl. plechu 0,70 mm, rš 200 mm	6,000	m		
225	SP	764224540	Oplechování ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně rohů, spojů a dilatací - okapy, na střeších s tvrdou krytinou, rš 500 mm, délka segmentu do 500 mm	145,000	m		
226	SP	764252501	Žlaby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací - podokapní půlkruhové, rš 100 mm, tl. plechu 0,80 mm	6,000	m		
227	SP	764255503	Žlaby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací - nástřešní, oblého tvaru, rš 670 mm, tl. plechu 0,80 mm	145,000	m		
228	SP	764322841	Demontáž oplechování - okapy, na střeších s tvrdou krytinou, bez podkladního plechu, rš 500 mm, sklon do 45 °	146,380	m		
229	SP	764355801	Demontáž žlabů - nástřešní, oblého tvaru, rš 500 mm, sklon do 45 °	146,380	m		
230	SP	764361811	Demontáž střešních otvorů - střešní okna a poklopy, sklon do 45 °	8,000	kus		
231	SP	76441085R	Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm	72,500	m		
232	SP	764454803	Demontáž odpadních trub - trouby kruhové, d = 150 mm	50,600	m		

Poř. ▲	Identifik.	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
233	SP	764510550	Oplechování parapetů ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně rohů - rš 330 mm, tl. plechu 0,70 mm	93,070	m		
234	SP	764510580	Oplechování parapetů ze zinkotitanového Zn-Ti plechu, včetně rohů - rš 600 mm, tl. plechu 0,70 mm	0,650	m		
235	SP	764521520	Oplechování římsy a ozdobných prvků ze zinkotitanového Zn-Ti plechu - rš 170 mm, tl. plechu 0,70 mm	90,000	m		
236	SP	764521570	Oplechování římsy a ozdobných prvků ze zinkotitanového Zn-Ti plechu - rš 500 mm, tl. plechu 0,70 mm	10,000	m		
237	SP	764554503	Odpadní trouby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu - kruh., vč. zdefí, manžet, odb., kolen, výp. vody, přechod. kusů a odsk., tl. plechu 0,70 mm, d 120 mm	70,000	m		
238	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	1,621	t		
239	SP	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 24 m	1,610	%		
240	SP	99902	Odkup kovového šrotu	- 1 621,000	kg		
241	SP	PD01	Dílenská prováděcí dokumentace a dopřesnění zaměření	1,000	soubor		
766: Konstrukce truhlářské							-
242	SP	766121210	Montáž a dodávka dřevěných stěn kompletizovaných - plné, výška stěny do 2,75 m / podrobně viz výpis Truhlářské výrobky	33,240	m2		
243	SP	76641182R	Demontáž obložení stěn - palubky včetně podkladového roštu	44,594	m2		
244	SP	766413113	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů - přes 1 m2, profily, aglomerované dřevo, šířka do 100 mm / podrobný popis v TZ	38,555	m2		
245	SP	766417111	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů - ostatní - podkladový rošt	88,000	m		
246	SP	766621312	Montáž oken dřev. nebo plast. kyvných do zdiva v. přes 1,5 do 2,5 m - provedení připojovací spáry pomocí parotěsné pásky / podrobný popis v TZ	203,356	m2		
247	SP	766621843	Demontáž okenních konstrukcí rámu s křídly, oken plochy otvoru do 4m2	131,618	m2		
248	SP	766660002	Montáž dveřních křidel do ocelové zárubně	101,851	m2		
249	SP	766671103	Okna střešní - kyvná s ventilační klapkou, osazení do krytiny profilované, rozměr 78×118 cm	38,000	kus		
250	SP	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných - šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	29,250	m		
251	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	5,058	t		
252	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	45,523	t		
253	SP	979097115	Poplatek za skládku - spalitelný odpad	5,058	t		
254	SP	DOD6	Venkovní vlnkový stožár u posezení - dle výpisu prvků	1,000	kus		
255	SP	DOD7	Venkovní pódium pod pergolu - dle výpisu prvků	20,000	m2		
256	H	M607941	deska parapetní vnitřní - cena bude upřesněna po výběru dodavatele / ozn. PD01až PD03	29,250	m		

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
257	H	M61110	okno dřevěné EURO - cenový propočet, cena bude upřesněna po výběru dodavatele	203,356	m2		
258	H	M61143	dveře dřevěné vnitřní, plné nebo prosklené, jedno nebo dvoukřídlé - cena bude upřesněna po výběru dodavatele	82,118	m2		
259	H	M61144	dveře dřevěné vnější - cena bude upřesněna po výběru dodavatele	19,733	m2		
260	H	M61569	Deska interiérová HPL - cena bude upřesněna po výběru dodavatele	33,240	m2		
767: Konstrukce zámečnické							-
261	SP	76711312R	Montáž stěn a dveří - z AL-profilů, plocha do 9 m2 / podrobně viz výpis Hliníkové výplně a TZ	71,462	m2		
262	SP	767132211	Montáž a dodávka stěn a příček - prvkové - kryty výparníků / podrobně viz výpis Zámečnické výrobky	14,136	m2		
263	SP	767161110	Montáž a dodávka zábradlí rovného - z trubek nebo tenkostěnných profilů, do zdiva, hmotnost zábradlí do 20 kg/m	67,175	m2		
264	SP	767221110	Montáž a dodávka zábradlí schodišťových - z trubek nebo tenkostěnných profilů, do zdiva, hmotnost zábradlí do 15 kg/m	41,400	m		
265	SP	76759084R	Demontáž konstrukcí ocelových podlah - nosný rošt a podlaha	12,703	m2		
266	SP	767721110	Montáž a dodávka předsazených prosklených zábradlí	22,080	m2		
267	SP	767914830	Demontáž oplocení rámového na ocelové sloupky - výška přes 1 do 2 m	19,400	m		
268	SP	767920240	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky ocelové, plocha jednotlivé přes 6 do 8 m2	1,000	kus		
269	SP	767920840	Demontáž vrat a vrátek k oplocení - plocha jednotlivé přes 6 do 10 m2	1,000	kus		
270	SP	767996801	Demontáž ostatních doplňků staveb - hmotnost jednotlivých dílů do 50 kg	155,000	kg		
271	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	1,001	t		
272	SP	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 24 m	1,810	%		
273	SP	99902	Odkup kovového šrotu	- 1 001,000	kg		
274	SP	DOD9	Dodávka a montáž zemních vrutů - pozinkované - dle popisu v TZ	18,000	kus		
275	H	M55341369	dveře a stěny hliníkové - cena bude upřesněna po výběru dodavatele / podrobně viz výpis Hliníkové výplně	71,462	m2		
276	H	M55344	vrata dvoukřídlá šířka 3840 mm, výška 1900 mm - cena bude upřesněna po výběru dodavatele	1,000	kus		
277	SP	PD01	Dílenská prováděcí dokumentace a dopřesnění zaměřením	1,000	soubor		
771: Podlahy z dlaždic							-
278	SP	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené standardním lepidlem, rovný, výška do 120 mm	701,080	m		
279	SP	771573112	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené standardním lepidlem, velkoformátové	870,640	m2		

Poř. ▲	Identifik	Alternativní kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
280	SP	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené standardním lepidlem, standardní rozměr	391,120	m2		
281	SP	998771203	Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 24 m	6,920	%		
282	H	M597611	dlaždice keramické - velkoformátové	914,172	m2		
283	H	M597612	dlaždice keramické - standard	454,844	m2		
772: Podlahy z kamene							-
284	SP	2169031CP	Otrýskání ploch schodišťových stupňů s vyspravením jejich povrchu - točité kamenné schodiště	135,400	m		
285	SP	772231303	Montáž a dodávka obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů, - včetně provedení zednických výpomocí, kámen broušený	7,480	m		
286	SP	998772203	Přesun hmot pro kamenné dlažby - výška do 60 m	7,200	%		
776: Podlahy povlakové							-
287	SP	776200810	Odstranění podlahovin ze schodišťových stupňů - lepené, bez podložky	36,400	m		
288	SP	776572100	Položení a dodávka povlakových podlah textilních všívaných a vpichovaných, zátěžových - lepení, pásy, včetně lepení soklu	175,240	m2		
289	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	0,018	t		
290	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	0,164	t		
291	SP	979098165	Poplatek za skládku - umělých hmot, tepelně izolačních materiálů	0,018	t		
292	SP	998776203	Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 24 m	0,400	%		
781: Obklady keramické							-
293	SP	781473118	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - lepené standardním lepidlem, standardní velikost	411,886	m2		
294	SP	781493111	Montáž ostatních prvků pro obklady - nerezové úhelníky lepené standardním lepidlem	16,000	m		
295	SP	998781203	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 24 m	3,540	%		
296	H	M597610	obkládačky keramické - běžná velikost	432,480	m2		
783: Nátěry							-
297	SP	783832170	Nátěry omítek a betonových povrchů - stěn, protisprašný nátěr	88,727	m2		
784: Malby							-
298	SP	784453639	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvz., dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	4 405,328	m2		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-
299	ON	01	Zařízení staveniště	2,000	%		